

Przedmiar robót						
Temat opracowania		Budowa rowu odwadniającego w ciągu ulicy Zgody w Tuszczu				
Branża		Drogowa			Cena	
Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Cena za element rozliczeniowy
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
2	*	*	*	*	*	*
3	KNNR 1 0111-0100 D-01-01-01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0816-0300 D-01.02.04 (analogia)	Rozebranie istniejącego przepustu rurowego. Rury betonowe o średnicy 50cm, wraz z utylizacją	m	8,00	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0816-0300 D-01.02.04 (analogia)	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	0,96	0,00	0,00
6	KNNR 1 0202-0701 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	116,00	0,00	0,00
7	KNNR 1 0305-0100 D-02.01.01 (analogia)	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpani o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii I-II (zdjęcie warstwy gruntu pod rurami)	m3	19,00	0,00	0,00
8	KNNR 1 0221-0100 D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	19,00	0,00	0,00
9	KNR 2-01 0324-0100 D-02.01.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0m palami szalunkowymi/wyraskami/w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II	m2	85,00	0,00	0,00
10	KNNR 1 0605-0100 D-02.01.01	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wpukiwane w grunt bezpośrednio bez obсыпки do głębokości 4,0 m	szt.	50,00	0,00	0,00
11	KNNR 1 0603-0100 D-02.01.01 (analogia)	Pompowanie	r-g	50,00	0,00	0,00
12	KNR 2-01 0230-0100 D-02.01.01 (analogia)	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.Lnr 8/96)	m3	106,00	0,00	0,00
13	KNNR 11 0405-0500 D-03.02.01 (analogia)	Studnia rewizyjna średnio 1,5 m z kręgów betonowych B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę o średnicy 1400 mm, w gotowym wykopie	studnia	1,00	0,00	0,00
14	KNR-W 2-18 0408-0400 D-03.02.01 (analogia)	Kanały z rur drenazowych PP o średnicy wewnętrznej 150 mm łączonych na wcisk (drenaż)	m	76,40	0,00	0,00
15	KNNR 11 0502-0900 D-03.02.01, D-03.01.03a (analogia)	Rurociągi kanalizacyjne z rur PEHD SN 10 o średnicy nominalnej 800 mm.Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności (przepust pod koroną drogi)	m	19,80	0,00	0,00
16	KNNR 11 0502-0900 D-03.02.01i D-06.02.01a (analogia)	Rurociągi kanalizacyjne z rur PP dwuściennych SN 10 z o średnicy nominalnej 500 mm.Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności (odcinek rurociągu wraz z przepustem pod zjazdem)	m	46,20	0,00	0,00
17	KNR-W 2-18 0520-0300 D-03.02.01 (analogia)	Kłapy zwrotne dla rur o średnicy 150 mm w studni rewizyjnej 1400 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
18	KNNR 11 0501-0501 D-03.02.01 (analogia)	Zасыпки z dowiezionego piasku gruboziarnistego	m3	16,00	0,00	0,00
19	KNR 2-31 1406-0400 D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociagowych	szt.	4,00	0,00	0,00
20	KNNR-W 10 2302-0105 D-06.04.01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami 0,40 m3 z rozplantowaniem urobku spycharkami 40 kW, objętość wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II (wykonanie rowu)	m3	29,40	0,00	0,00
21	KNNR-W 10 2309-05 D-06.04.01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparko- spycharkami z mechanicznym skarpowaniem i ręcznym dokopem, plantowaniem skarp i rozplantowaniem urobku, wykop do 3,0 m3/m cieku, grunt kat. I-II	m3	190,00	0,00	0,00
22	KNNR 1 0503-0100 D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III (skarpy i dno rowów)	m2	382,40	0,00	0,00
23	KNNR 1 0507-0100 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm (wykorzystać humus z wykopu rowów)	m2	191,20	0,00	0,00
24	KNNR 6 0605-0400 D-06.02.01a (analogia)	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 500 mm	szt.	4,00	0,00	0,00
25	KNNR 6 0605-0500 D-03.01.03a (analogia)	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 800 mm	szt.	2,00	0,00	0,00
RAZEM CENA NETTO						0,00
OGÓŁEM CENA BRUTTO						0,00