

ETAP II - ZESTAWIENIE POSESJI UJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Lp	nr działki	Odcinek od kanału głównego do granicy posesji	Odcinek od granicy posesji do pierwszej studni	Odcinek od pierwszej studni do budynku	Odcinek do wydłużenia	Studnie do doprojektowania	Włączenie w kanał główny	ilość studni na posesji razem z 1-szą studnią	UWAGI
1	327/14	0	0	0	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
2	325/10	7,28	1,4	0	12,19	0	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
3	271/6	4,84	0,99	4,55	4,15	0	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji
4	324/1	7,18	1,23	15,3	1,85	0	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji
5	271/15	4,25	1,53	22,48	2,54	0	studnia 1000 z przepadem	2	szambo do likwidacji
6	324/3	4,13	0,72	0	2,47	0	studnia 425 in situ	1	
7	322/3	2,52	1,2	0	3,87	0	studnia 1000 w kinete	1	szambo do likwidacji
8	324/4	4,23	1,12	0	3,57	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji
9	321/8	2,3	1,67	0	9,2	0	studnia 1000 z przepadem	1	
10	321/7	2,17	1,26	0	3,85	0	trójnik 200/160 PVC	1	szambo do likwidacji
11	325/5	1,59	1,45	6,2	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
12	323/4	4,1	0,82	0	3,7	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji
13	321/5	2,9	0,9	8,42	0	0	studnia 425 in situ	3	
14	321/4	2,9	0,75	18,2	2,17	0	studnia 425 in situ	3	szambo do likwidacji
15	323/3	4,11	1,48	3,3	0	0	studnia 1000 w kinete	2	
16	321/3	2,89	1,16	0	3	0	trójnik 200/160 PVC	1	szambo do likwidacji
17	323/2	4,12	1,25	3,28	0	0	trójnik 200/160 PVC	2	
18	321/2	2,88	1,2	4	1,7	0	trójnik 200/160 PVC	2	
19	271/14	3,97	1	21,11	3,59	1	studnia 425 in situ	2	szambo do likwidacji
20	271/3	3,97	1,12	3,95	7,84	1	studnia 425 in situ	2	szambo do likwidacji
21	337/4	3,28	1,21	6,22	0	0	studnia 425 in situ	3	
22	337/3	3,41	0,72	1,86	1,84	0	studnia 1000 z przepadem	2	
23	317	3,71	0,76	0	3,94	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji , ogrodzenie i studnia w drodze, długości policzone do ogrodzenia
24	316	3,69	1,78	24,91	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	ogrodzenie i studnia w drodze, długości policzone do ogrodzenia
25	315	3,64	1,2	24,51	0	0	trójnik 200/160 PVC	2	
26	319/5	7,8	2,2	5,44	0	0	studnia 425 w kinete	2	
27	313	4,2	1,22	0	7,03	0	studnia 425 in situ	1	
28	319/4	4,62	0,59	0	4,21	0	studnia 425 w kinete	1	szambo do likwidacji
29	312/4	4,23	0,97	4,54	0	0	studnia 425 in situ	2	
30	312/3	4,19	1,04	0	4,32	0	studnia 1000 z przepadem	1	szambo do likwidacji
31	312/2	4,18	1,24	5,61	0	0	studnia 425 in situ	3	
32	309/2	1,45	1,6	0	29,04	3	studnia 1000 w kinete	1	
33	270/3	3,32	0,91	4,68	5,07	1	studnia 425 in situ	2	szambo do likwidacji
34	269/3	3,59	1,25	2,49	0	0	trójnik 315/160 PVC	3	
35	310	4,57	2,17	19,44	0	0	trójnik 200/160 PVC	3	
36	308/2	2,98	1,15	5,7	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
37	308/24 , 308/3	7,38	1	9,15	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	
38	268/4	4,53	1,18	7,98	0	0	studnia 1000 z przepadem	2	
39	309/6	1,51	1,25	37,01	1,99	1	studnia 1000 w kinete	2	szambo do likwidacji
40	309/4	13,49	1,23	0	31,24	2	studnia 1000 w kinete	1	
41	2452	1,49	0,6	0	2,96	0	trójnik 200/160 PVC	1	szambo do likwidacji
42	308/11	6,17	0,7	8,46	0	0	studnia 1000 z przepadem	2	
43	308/9	6,71	1,23	9,5	1,72	0	trójnik 200/160 PVC	2	
44	2547/1	7,21	0,69	4,03	0	0	trójnik 200/160 PVC	2	
45	309/3	2,26	0	0	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku

46	266/8	2,82	1,09	8,04	0	0	studnia 425 in situ	2	
47	266/3	5,13	1,2	0	4,26	0	studnia 425 in situ	1	
48	307/4	6,86	1	3,34	0	0	studnia 1000 z przepadem	2	
49	307/2	6,81	1,2	3,04	0	0	studnia 425 in situ	2	
50	265/7	6,19	2,09	0	0	0	studnia 425 w kinete	1	
51	265/10	5,27	1,37	8,26	0	0	studnia 425 w kinete	2	
52	264/3	5,14	1,32	9,14	0	0	studnia 425 in situ	2	
53	262/8, 262/10	5	1,01	16,13	0	0	trójnik 250/160 PVC	3	
54	234/4	31,24	0,67	14,79	2,48	0	studnia 425 in situ	2	
55	234/9	4,82	1,02	4,18	0	0	studnia 425 in situ	3	
56	259/5	8,38	1,19	1,57	2,52	0	studnia 425 in situ	1	
57	252/3	0	8,15	20,35	5,09	0	studnia 425 in situ	2	szambo do likwidacji
58	252/3	0	10,28	12,29	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
59	248	3,65	3,5	39,71	4,22	0	studnia 1000 w kinete	2	szambo do likwidacji
60	275/11	7,67	1,02	25,18	0	0	trójnik 250/160 PVC	2	
61	275/11	7,67	0,87	10,34	0	0	studnia 425 w kinete	3	
62	230/6	3,84	1,21	9,63	3,78	1	trójnik 250/160 PVC	2	
63	230/5	3,8	1,59	7,84	0	0	trójnik 250/160 PVC	3	
64	230/4	3,79	1,21	7,75	0	0	studnia 1000 w kinete	2	
65	247/7	0	0	0	0	0	studnia 425 w kinete	0	brak budynku
66	247/1	0	22,23	0	0	0	studnia 425 w kinete	0	brak budynku
67	275/7	6,43	0,49	24,37	8,78	1	studnia 1000 w kinete	2	szambo do likwidacji
68	247/6	3,88	1,19	0	5,63	0	studnia 1000 w kinete	1	brak szamba na mapie, UWAGA trzeba przesunąć projekt przyłącza
69	275/5	7,46	0,93	24,92	0	0	trójnik 250/160 PVC	2	dwa budynki i dwa projekty przyłączy
70	275/5	6,43	1,22	6,39	0	0	trójnik 250/160 PVC	2	dwa budynki i dwa projekty przyłączy
71	104/2	2,39	2,11	12,09	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	
72	276/3	6,91	1,56	27,69	7,91	0	trójnik 250/160 PVC	2	szambo do likwidacji
73	277/1	6,9	2,51	16,35	3,29	0	trójnik 250/160 PVC	2	brak szamba na mapie, UWAGA trzeba przesunąć projekt przyłącza
74	104/30	2,41	2,32	24,12	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	
75	279/1	6,85	1,26	17,52	0	0	studnia 425 w kinete	2	
76	280/2	12,43	0,99	2,66	3,16	0	studnia 425 w kinete	2	
77	280/3	12,45	1,3	6,79	0	0	trójnik 250/160 PVC	3	
78	280/4	12,47	1,18	3,05	1,96	0	trójnik 250/160 PVC	2	
79	109/9	1,8	0,7	0	1,91	0	trójnik 200/160 PVC	1	szambo do likwidacji
80	106/2	2,16	1,2	4,7	0	0	studnia 425 w kinete	3	
81	105/3	2,6	1,48	18,85	0	0	studnia 1000 w kinete	4	
82	104/1	6,8	0	0	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
83	99/2, 100/4	3,34	1,93	6,6	0	0	trójnik 200/160 PVC	3	
84	100/1	3,22	1,34	15,52	3,36	0	trójnik 200/160 PVC	3	szambo do likwidacji
85	104/12	7,75	1,2	0	4,58	0	studnia 1000 w kinete	1	
86	104/13	2,3	1,2	0	3,84	0	trójnik 200/160 PVC	1	szambo do likwidacji
87	30	7,71	1,96	29,03	3,22	0	studnia 1000 w kinete	3	
88	29	0	0	9,46	0	0	studnia 425 w kinete	1	
89	29	0	0	54,35	2,61	0	studnia 425 w kinete	3	
90	92	9,8	1,2	6,91	0	0	trójnik 200/160 PVC	3	
91	28/14	4,34	1,57	2,66	1,28	0	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji
92	91	8,15	1,44	0	2,05	0	studnia 1000 w kinete	1	szambo do likwidacji
93	91	8,61	1,31	24,65	3,22	0	studnia 1000 w kinete	4	
94	89	10,74	1,19	1,9	0	0	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji

95	86, 87	9,16	1,31	12,52	8,15	1	studnia 425 in situ	2	
96	83	7,5	1,53		2,24	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji
97	28/6	3,61	1,22	23,97	0,98	0	studnia 1000 z przepadem	5	szambo do likwidacji
98	28/5	3,83	1,23	2,86	3,52	0	studnia 425 in situ	2	
99	27/4	4,17	1,08	5,89	1,38	0	studnia 425 in situ	2	szambo do likwidacji
100	71	8,27	0,7	0	8,67	2	studnia 425 in situ	1	
101	26/2	0	4,83	0	0	0	studnia 425 in situ	1	
102	64	3,56	1,1	10,54	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
103	21/2	7,99	0,76	45,68	6,94	0	studnia 425 w kinete	3	
104	247/5	4,75	3,51	24,12	2,84	0	studnia 425 in situ	2	
105	247/1	4,68	3,56	20,29	0	0	studnia 1000 z przepadem	2	
106	99/7	3,48	1,29	21,96	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	
107	97	1,5	1,27	5,89	2,82	0	studnia 1000 z przepadem	2	szambo do likwidacji
108	95/7	1,5	1,21	14,26	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
109	95/3	0	0	55,83	0	0	studnia 425 w kinete	3	
110	88/4, 90/3	8,81	1,2	20,66	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
111	243/2	7,27	1,22	10,66	1,69	0	studnia 425 in situ	2	brak szamba na mapie
112	242/2	2,58	0,8	0	4,52	0	studnia 425 w kinete	1	szambo do likwidacji
113	242/1	5,72	2,38	3,95	3,22	0	studnia 425 in situ	2	
114	80/4	2,47	1,21	6,44	4,43	0	studnia 1000 z przepadem	2	
115	241/7	7,16	2,04	10,63	0	0	studnia 425 in situ	2	
116	80/3	2,38	1,31	11,94	0	0	studnia 425 in situ	2	
117	80/2	2,29	3,65	44,27	0	0	studnia 425 in situ	3	
118	143/3	0	0	17	1,31	0	studnia 1000 z przepadem	2	
119	143/5	0	7,21	0	0	0	trójnik 200/160 PVC	1	
120	146/2	0	0	11,06	0	0	studnia 425 in situ	1	
121	241/8	1,61	1,25	7,75	2,88	0	trójnik 200/160 PVC	2	
122	241/11	0	0	2,8	13,48	0	studnia 1000 z przepadem	1	
123	150/1	7,27	1,3	14,88	0	0	studnia 425 in situ	2	
124	150/2	5,66	1,7	0	6,05	0	trójnik 200/160 PVC	1	
125	80/5	0	0	1,7	0	0	studnia 425 w kinete	0	
126	80/7	0	0	59,85	0	0	studnia 425 w kinete	4	
127	146/1	0	0	81,71	4,54	0	studnia 1000 w kinete	4	
128	143/2	5,47	0	0	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
129	77/6, 77/7	2,58	1,57	25,44	0	0	studnia 425 in situ	3	
130	142/7	7,45	1	10,38	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
131	76/3	2,79	1,06	0	2,84	0	trójnik 200/160 PVC	1	szambo do likwidacji, UWAGA zostało ujęte drugie przłącze do zaprojektowania
132	16	0	0	8,87	3,42	1	studnia 425 w kinete	1	szambo do likwidacji
133	15	0,7	1,47	13,05	1,6	0	studnia 425 w kinete	3	
134	17	1,33	1,25	6,85	0	0	trójnik 200/160 PVC	2	UWAGA zostało ujęte drugie przłącze do zaprojektowania
135	17	1,38	0	0	0	0	studnia 1000 w kinete	0	UWAGA zostało ujęte drugie przłącze do zaprojektowania, brak budynku
136	282/1	12,58	1,21	2,77	0	0	studnia 425 in situ	2	
137	2664	3,7	1,32	64,84	3,14	0	studnia 425 in situ	4	
138	113/5	3,72	1,34	0	13,16	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji
139	281/3	12,48	1,21	5,71	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	
140	282/3	3,67	1,69	3,03	1,78	0	studnia 425 in situ	2	
141	281/5	1,99	0,69	6,71	0	0	studnia 1000 z przepadem	3	
142	280/14	10,02	1,21	6,92	0	0	trójnik 200/160 PVC	2	
143	280/7	1,97	0,65	6,58	7,74	0	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji x2
144	282/5	3,62	1,21	3,74	0	0	studnia 425 in situ	2	

145	282/6	3,59	1,34	0	3,66	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji
146	282/7	10,48	1,12	0	4,76	0	studnia 425 in situ	1	szambo do likwidacji
147	282/9	1,5	1,11	4,22	0	0	studnia 425 in situ	2	
148	280/21	1,5	1,21	0	5,28	0	trójnik 200/160 PVC	1	
149	280/20	1,5	1,41	0	7,57	0	studnia 1000 w kinete	1	brak szamba na mapie
150	282/10	3,47	0,79	7,75	0	0	trójnik 200/160 PVC	3	
151	282/11	3,46	1,05	0	3,56	0	studnia 1000 z przepadem	1	szambo do likwidacji
152	281/18	9,41	1,21	3,53	0	0	studnia 425 in situ	2	
153	281/15	2,51	1,21	4,13	0	0	studnia 425 in situ	2	
154	281/14	2,51	1,2	3,81	3,4	0	studnia 425 in situ	2	
155	280/25	2,51	1,16	3,38	0	0	studnia 1000 z przepadem	2	
156	285/9	2,36	1,2	0	12,21	0	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
157	297/7	9,55	1,3	0	4,62	0	trójnik 200/160 PVC	1	
158	282/14	3,77	1,09	0	5,12	0	studnia 1000 w kinete	1	szambo do likwidacji
159	282/15	3,66	1,2	3,82	3,31	1	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji
160	281/20	3,29	0,94	0	5,02	1	studnia 1000 w kinete	1	szambo do likwidacji
161	281/19	2,85	1,25	6,91	0	0	trójnik 200/160 PVC	3	
162	280/31, 280/32	2,74	1,19	3,95	0	0	studnia 1000 w kinete	2	
163	280/30	2,57	1,25	7,24	0	0	studnia 1000 w kinete	3	
164	267/4	7,49	1,25	11,64	0	0	studnia 425 in situ	2	
RAZEM		743,74	238,37	1608,86	410,05	17		320	