

| Przedmiar, data opracowania - 01.03.2016r. |              |                                                                                                                                                              |           |        |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Temat opracowania                          |              | Budowa przystanku komunikacyjnego Wólka Kozłowska II                                                                                                         |           |        |
| Branża                                     |              | Drogowa                                                                                                                                                      |           |        |
| Lp.                                        | SST          | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                   | Jednostka |        |
|                                            |              |                                                                                                                                                              | Nazwa     | Ilość  |
| 1                                          | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4         | 5      |
| 1                                          |              | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                 | *         | *      |
| 2                                          | D-01.01.01a  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym                                                              | km        | 0,10   |
| 3                                          | D-01.02.02a  | Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu/darniny grubości ok.20cm                                                                                                   | m2        | 130,00 |
| 4                                          | D-M-00.00.00 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłami mechanicznymi                                                                                                          | m         | 60,00  |
| 5                                          |              | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>                                                                                                                                         | *         | *      |
| 6                                          | D-04.01.01   | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni głębokości ok.25cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku | m2        | 130,00 |
| 7                                          |              | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                                             | *         | *      |
| 8                                          | D-04.04.02   | Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowana mechanicznie grubości 25cm,                                                                    | m2        | 125,00 |
| 9                                          |              | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                          | *         | *      |
| 10                                         | D-04.04.02   | Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton ( koloe ) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wytwórni                                             | m2        | 130,00 |
| 11                                         |              | <b>ELEMENTY ULIC</b>                                                                                                                                         | *         | *      |
| 12                                         | D-08.01.01   | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 grubości 15cm                                        | m         | 61,00  |
| 13                                         | D-08.01.01   | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 grubości 15cm                                        | m         | 10,00  |
| 14                                         | D-08.01.01   | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 grubości 10cm                                             | m         | 82,00  |
| 15                                         |              | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>                                                                                                                       | *         | *      |
| 16                                         | D-07.02.01   | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami                            | szt       | 2,00   |
| 17                                         | D-07.02.01   | Montaż do gotowych słupków lub konstrukcji wsporczych tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D-15 , folia odblaskowa I generacji                          | szt       | 4,00   |
| 18                                         | D - 07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe linia przystankowa P-17                                                                                                  | m2        | 6,84   |
| 19                                         | D - 07.06.02 | Wykonanie balustardy U-11a                                                                                                                                   | m         | 60,00  |
| 20                                         |              | <b>ZIELEŃ ORAZ INNE ELEMENTY</b>                                                                                                                             | *         | *      |
| 21                                         | D-06.01.01   | Profilowanie dna rowu oraz skarp z obsianiem trawą                                                                                                           | m         | 100,00 |
| 22                                         | D-01.01.01a  | Inwentaryzacja powykonawcza                                                                                                                                  | kmpl      | 1,00   |
| 23                                         | kalk.własna  | Projekt czasowej organizacji ruchu                                                                                                                           | kmpl      | 1,00   |