



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.2711.18.2017

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrząsnem”

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzesem na odcinku o długości ok. 1650mb.

Przedmiot zamówienia został zobrazowany na dołączonym projekcie zagospodarowania terenu z elementami stałej organizacji ruchu.

II. Stan Istniejący

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości Chrzesne. Istniejąca ulica Tłuszczańska posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,1 m, przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10m do 15m. W stanie istniejącym nawierzchnię jezdni stanowi nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm wykonana z mieszanki AC 16 P.

W stanie istniejącym w ulicy Tłuszczańskiej występują następujące sieci uzbrojenia terenu :

- sieć elektryczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem zamontowanym na słupach zasilających
- sieć teletechniczna ;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa;

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 5cm AC 8S szerokości 5,0m na długości odcinka ok. 1650m,
3. Wykonanie obustronnych poboczy na przedmiotowym odcinku,
4. Wykonanie rowu drogowego wraz z przepustami na odcinku ok. 250mb,
5. Wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego oraz pionowego oraz elementów brd zgodnie z dołączonym projektem stałej organizacji ruchu,
6. Zakres robót szczegółowo został przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu,
7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienia kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. koszty organizacji ruchu na czas budowy,

8. W przypadku stwierdzenia już w trakcie realizacji robót rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład Dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodnie ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
9. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany do wykonania odwiertów sprawdzających przez całą konstrukcję nawierzchni,
10. Wykonawca przez rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania recepturę wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej.
11. Wykonawca warstwę ścieralną wykona w technologii bezszwowej przy całkowitym zamknięciu jezdni.