

załącznik nr Do umowy nr z dnia

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU KLONOWA-NORWIDA W TŁUSZCZU - ETAP II

Tabela elementów scalonych

ZADANIE I.1.					
L.p.	Nazwa elementu	jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto
1.	sieć wodociągowa	m	4 251,50	x	
1.1.	sieć wodociągowa PE 160	m	0,00		
1.2.	sieć wodociągowa PE 110	m	2 142,50		
1.3.	sieć wodociągowa PE90	m	1 468,00		
1.4.	sieć wodociągowa PE 63	m	426,50		
1.5.	sieć wodociągowa PE 50	m	214,50		
1.6.	naprawa nawierzchni	komplet	1,00		
1.7.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00		
1.8.	inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe koszty	komplet	1,00		
2.	sieć kanalizacyjna	m	5 594,50	x	
2.1.	sieć kanalizacyjna PVC 315	m	176,00		
2.2.	sieć kanalizacyjna PVC 250	m	940,50		
2.3.	sieć kanalizacyjna PE 250	m	0,00	x	x
2.4.	sieć kanalizacyjna PVC 200	m	4 303,00		
2.5.	Przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem	szt	7,00		
2.6.	przylacza energetyczne do przepompowni	szt	7,00		
2.7.	ogrodzenie pompowni	komplet	7,00		
2.8.	rurociagi tłoczne PE 110	m	0,00	x	x
2.9.	rurociagi tłoczne PE 90	m	163,00		
2.10.	rurociagi tłoczne PE 63	m	12,00		
2.11.	naprawa nawierzchni	komplet	1,00		
2.12.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00		
2.13.	Inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe.	komplet	1,00		
3.	Sieć kanalizacyjna - odgałęzienia	m	744,00	x	
3.1.	sieci kanalizacyjne PVC 160	m	744,00		
3.2.	odtworzenie nawierzchni	komplet	1,00		
3.3.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00		
3.4.	inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe	komplet	1,00		
Razem					0

Zadanie I.2.					
4.	Sieć kanalizacyjna i odgałęzienia	m	x	x	
4.1.	dokumentacja techniczna	szt	141,00		
4.2.	dokumentacja techniczna sieci o śr. 200 mm	szt	1,00		
4.3.	sieci kanalizacyjne PVC 160	m	767,50		
4.4.	sieci kanalizacyjne PVC 200	m	34,00		
4.5.	odtworzenie nawierzchni	komplet	1,00		
4.6.	odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót	komplet	1,00		
4.7.	inwentaryzacja powykonawcza, koszty dodatkowe	komplet	1,00		
Razem					0

Zamawiający

Wykonawca