



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.9.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa ul. Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu

Część 1:

**Rozbudowa ulicy Kościelnej oraz Łącznej w Tłuszczu wraz z
budową sieci kanalizacji sanitarnej.**

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Rozbudowa ul. Kościelnej oraz Łącznej w Tłuszczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie branż:

- **drogowej**, w tym także budowa kanalizacji deszczowej i usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu;
- **sanitarnej**, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek „Plan Orientacyjny”.

II. Stan Istniejący

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie. Istniejąca ulica Kościelna posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 6,3 m, przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy z jednostronnym chodnikiem. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 12m do 19m. W stanie istniejącym ulica Kościelna posiada jezdnię szerokości około 6,3 metrów oraz jednostronny chodnik o zmiennej szerokości. Dostęp do ulicy z przyległych działek jest realizowany za pomocą istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej, betonowej oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W stanie istniejącym w ulicy Kościelnej występują następujące sieci uzbrojenia terenu :

- sieć elektryczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem zamontowanym na słupach zasilających
- sieć teletechniczna napowietrzna po południowej stronie;
- sieć teletechniczna podziemna;
- sieć wodociągowa;
- sieć gazowa;
- odwodnienie nawierzchni utwardzonych.

III. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

w branży drogowej:

na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 184/2012 z dn. 17.12.2012r:

1. Rozbiórkę istniejących jezdni i chodników ulicy Kościelnej na całej długości odcinka 706,74mb oraz na 44mb ulicy Łącznej.
 - Wykonawca przetransportuje poukładaną na paletach kostkę typu Behaton z rozbiórki chodnika na ulicy Kościelnej pod adres: ZGKiM , ul. Wiejska 56 w Tłuszczu.

2. Rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej;
 - Wykonawca przekaze Zamawiającemu ruszty wpustów deszczowych oraz nakrywy od studni kanalizacyjnych,
3. Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu tj. sieci gazowej (44mb), telekomunikacyjnej (na odcinku ok. 700mb) , elektrycznej (na odcinku ok. 150mb), zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz uzyskanie odbiorów od zarządców sieci,
4. Budowę nowej kanalizacji deszczowej kanału fi 300 o długości 195,25 mb, kanału fi 400 o długości 359,55 mb, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
5. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
6. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty odbiorów kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
7. Opracowanie, po zakończeniu robót kosztorysów powykonawczych z podziałem na odcinki oraz branże.

w branży sanitarnej:

na podstawie dokumentacji projektowych zatwierdzonych w decyzjach:

- Starosty Wołomińskiego o pozwoleniu na budowę nr 202p/2017 z dn. 28.02.2017r.
- Starosty Wołomińskiego o pozwoleniu na budowę nr 788p/2016 z dn. 02.08.2016r., przeniesionej na Gminę Tłuszcz decyzją przenoszącą nr 14/2017 z dnia 15.02.2017r.:
 - 1.budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej z rur PVC-u o średnicy 200 mm o długości łącznej 728,00 m wraz ze studniami;
 - 2.budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC-u w średnicy 200 mm o łącznej długości 53,00 m,
 - 3.budowę odgałęzień sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC-u w średnicy 160 mm o łącznej długości 185,90 m,
 - 4.odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót;
 - 5.naprawę podbudowy i nawierzchni drogowych po robotach,
 - 6.wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami;

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na podstawie dokumentacji projektowych zatwierdzonych w/w pozwoleniach na budowę.

IV. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa;
- 3) Mapa „Plan Orientacyjny”;

- 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- 5) Przedmiary robót, który mają charakter pogładowy;

UWAGI:

1. Bezpośrednio przy ulicy Kościelnej znajduje się Kościół oraz Szkoła Podstawowa.
2. Podstawowe wytyczne do projektu (-ów) czasowej organizacji ruchu :
 - wykonanie kanalizacji sanitarnej przy częściowym zajęciu jezdni z odtworzeniem nawierzchni w technologii tłuczniowej,
 - roboty drogowe przy całkowitym zamknięciu jezdni z podziałem na odcinki.
3. W zakresie branży drogowej wszystkie szerokości zwymiarowanie na rysunku planu zagospodarowania terenu do dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją nr 184/2012 z dn. 17.12.2012r. - Rys. 2.1 oraz 2.2. są wielkościami netto tj. nie uwzględniają szerokości krawężników oraz obrzeży.
4. W zakresie branży sanitarnej przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granic posesji przyległych bez przyłączy kanalizacji sanitarnej na posesjach.
5. W przedmiarach branży sanitarnej przyjęto odtworzenie (naprawę) podbudów i nawierzchni drogowych w ilościach niezbędnych dla wykonania wykopów technologicznych przy montażu sieci. W przypadku uszkodzenia podczas prac podbudów i nawierzchni drogowych w ilościach większych, należy je naprawić w 100%, bez względu na ilość podaną w przedmiarze – zgodnie ze stanem faktycznym.
6. Wykonawca wykona dodatkowe 2 zjazdy indywidualne na ulicy Łącznej nie uwzględnione w dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót o pow. ok. 20m² w technologii analogicznej.