



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.14.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Tłuszcz”

CZĘŚĆ 2:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raławickiej w
Tłuszczu**

- Etap III wraz z sięgaczem na dz. ew. nr 1560/9 i 2625”

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Raławickiej w Tłuszczu, obejmująca:

- 1) **Etap III** tj. odcinek od włączenia do studni St11 na skrzyżowaniu z ul. Przelotową do włączenia do studni istniejącej, zlokalizowanej na wysokości posesji nr 53
- 2) **sięgacz kanalizacji sanitarnej** na dz. ew. nr 1560/9 i 2625

- o łącznej długości kanałów 426,80 m.

Lokalizację inwestycji przedstawiają „Mapy poglądowe”

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC – U litych SN8 S SDR 34 o śr. 250, 200 i 160 mm o długości łącznej kanałów 426,80 m, wraz ze studniami, studzienkami rewizyjnymi i pozostałym uzbrojeniem;
- 2) montaż kształtek i uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej;
- 3) wszelkie niezbędne do wykonania roboty towarzyszące budowie sieci kanalizacji sanitarnej, między innymi: roboty pomiarowe, odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej, połączenia z innymi sieciami kanalizacji sanitarnej i wykonanie oznakowania.
- 4) naprawę i odtworzenie nawierzchni po robotach;
- 5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. zajęcie pasa drogowego na czas robót, koszty organizacji ruchu, kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej;

w tym:

2.1 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raławickiej – Etap III na podstawie decyzji

Starosty Wołomińskiego nr **1462p/2015** z dn. 11.12.2015r., obejmująca:

- a) kanały sieci grawitacyjnej z rur PVC śr. 250 mm o długości L= 230,00 m
- b) kanały sieci grawitacyjnej z rur PVC śr. 200 mm o długości L= 8,80 m
- c) studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm – 4 szt.
- d) odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm o łącznej długości L= 93,50 m;

2.2 budowa sięgacza sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Raławickiej na dz. ew. nr 1560/9

i 2625 na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego nr **761p/2017** z dn. 23.06.2017r., obejmująca:

- a) kanały sieci grawitacyjnej z rur PVC śr. 200 mm o długości L= 85,00 m
- b) studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm – 2 szt.
- c) studzienki rewizyjne prefabrykowane z tworzywa sztucznego śr. 425 mm – 2 szt.
- d) odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm o łącznej długości L= 9,50 m;

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej w w/w pozwoleniach na budowę.

3. Podstawowe wymagania dla materiałów i wyposażenia:

3.1 dla rur i kształtek kanalizacyjnych grawitacyjnej:

rury i kształtki z PVC-U klasy S SN8 SDR 34 o ściankach litych, spełniające poniższe wymagania:

- rury i kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009 oraz PN-EN 476:2012
- rury w średnicach $dn \geq 200$ z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej: technologia wykonania, średnica oraz sztywność obwodowa rury.
- uszczelki zgodne z normą PN-EN 681-1:2002 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych;
- kształtki i rury stanowiące kompletny system pochodzący od jednego producenta.

3.2 dla studni rewizyjnych śr. 1200 mm:

studnie betonowe łączone na uszczelki gumowe zgodne normami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752, spełniające poniższe wymagania:

- beton klasy C35/45 (B45), zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie,
- uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1

UWAGA:

Niedopuszczalne jest łączenie kręgów na zaprawę!

- kinety betonowe prefabrykowane;
- pierścienie wyrównawcze w celu regulacji wysokości studni;
- właz żeliwny typu ciężkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000
- stopnie żłazowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach betonowych i spełniające wymagania normy PN-EN 13101;
- studnie stanowiące kompletny system pochodzący od jednego producenta.

3.3 dla studzienek rewizyjnych śr. 425 mm:

studzienki zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 13598-2:2016-09 i PN-EN 476:2012, spełniające poniższe wymagania:

- trzon karbowany z PP SN4 $D_w=425\text{mm}$, $D_z=476\text{mm}$;
- podstawa – kineta z PP;
- uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 2002;
- wkładki „in situ” zgodne z normami PN-EN 1401 i PN-EN 681-1;

- króćce kielichowe nastawne zintegrowane z kinetą;
- nastawne kielichy $\pm 7,5^\circ$ z zastosowaniem kinet przelotowych $0-90^\circ$ umożliwiające zmianę kierunku kanalizacji o dowolny kąt;
- każda studzienka wyposażona w żelbetowy stożek odciążający oraz rurę teleskopową;
- połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne (na zaczepy);
- właz żeliwny typu ciężkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000;
- studzienki stanowiące kompletny system pochodzący od jednego producenta.

Materiały i wyposażenie powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez uznawane na terenie RP jednostki certyfikujące – potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania zgodnie z projektowanym przeznaczeniem i warunkami użytkowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uszczegółowienia w/w wymagań materiałowych i wyposażenia na etapie akceptacji materiałów przedstawionych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Inne istotne informacje:

- Ulica Raławicka jest drogą powiatową w zarządzie Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
- W przedmiarze przyjęto naprawę (odtworzenie) nawierzchni drogowych w ilościach niezbędnych dla wykonania wykopów przy montażu sieci. W przypadku uszkodzenia podczas prac nawierzchni w ilościach większych, należy je naprawić w 100%, bez względu na ilość podaną w przedmiarze, uwzględniając koszt tych robót w kalkulacji ceny ofertowej.
- Niezależnie od w/w obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni drogowych na warunkach i w zakresie określonym przez zarządców dróg, na własny koszt.
- W przedmiarze przyjęto odwodnienie wykopów w ilościach niezbędnych dla wykonania wykopów przy montażu sieci. W przypadku zastosowania dłuższego czasu pompownia lub innego odwodnienia wykopu należy je wykonać, bez względu na ilość podaną w przedmiarze, uwzględniając koszt tych robót w kalkulacji ceny ofertowej.
- Niezależnie od rozwiązań technologicznych wynikających z Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiaru Robót Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie prowadzonych robót do zastosowania na własny koszt takich rozwiązań technologicznych, które zapewnią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczą obiekty i budowle znajdujące się w terenie robót i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

5. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa;
- 3) Mapy poglądowe;
- 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
- 5) Przedmiary robót, które mają charakter poglądowy.

6. Informacje dodatkowe

- 1) Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę pracowników wykonujących prace kanalizacyjne i wodociągowe w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).
- 2) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby o których mowa w ust. 12 na podstawie umowy o pracę.
- 3) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia imiennej listy pracowników skierowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczeni a każdego z pracowników na temat stosunku pracy i jej zakresu (z wyłączeniem informacji o wysokości wynagrodzenia) wraz z uzyskaną od pracowników zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych pod rygorem niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.