



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.2.31.2018 do którego
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)**

„Budowa sieci wodociągowej do Targowiska Miejskiego”

w ramach zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2018 pn.:

„Budowa targowiska w Tłuszczu”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w Tłuszczu– od włączenia do istniejącej sieci PVC na działce ew. nr 1152 przy ul. Wiejskiej do połączenia z nowowytbudowaną instalacją wodociągową na terenie targowiska, z zakończeniem projektowanymi hydrantami HP1 i HP2

– z rur dwuwarstwowych PE RC SDR 17 PN 10 śr. 110 mm o długości **187,00 m.**

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) budowę rurociągów z rur PE 100 RC SDR 17 PN 10 (rury 2-warstwowe) śr. 110 mm - L= 187,00 m, wraz z uzbrojeniem w tym:
 - a) połączenia rurociągów z istniejącą siecią;
 - b) montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego oraz z PEHD PE100 zgrzewanych doczołowo (z zastosowaniem tulei kołnierzowych przy zasuwach);
 - c) montaż hydrantów nadziemnych (wg projektu budowlanego) śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego;
 - d) montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie i przy hydrantach
- 2) roboty towarzyszące wykonaniu wodociągów, w tym min.: roboty pomiarowe geodezyjne, próby szczelności, dezynfekcje, płukania, badania laboratoryjne wody, badanie wydajności hydrantów, oznakowanie, zabezpieczenia wykonanych elementów;
- 3) odtworzenia nawierzchni;
- 4) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej.

na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego nr **855p/2018** z dn. 25.06.2018r.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej w w/w pozwoleniu na budowę.

3. Podstawowe wymagania dla metody wykonania i materiałów:

Zamawiający zaleca wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową i wymaga zastosowania materiałów o niżej określonych parametrach:

- Rury RC – układane metodą przecisku sterowanego, **dwuwarstwowe PE 100 RC SDR 17 PN 10** (dopuszcza się zastosowanie odpowiednich rur 3 – warstwowych); Rury muszą posiadać certyfikat zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075; potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 12201-2:2013 i atest PZH.
Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych.
- Kształtki: trójniki, zwężki i kolana stopowe - z żeliwa sferoidalnego. Pozostałe kształtki z PEHD PE100.
- Rury i kształtki z PEHD PE100 od jednego producenta, posiadające system kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO 9001, PN-EN14001

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez uznawane na terenie RP jednostki certyfikujące – potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, technologią wykonania i warunkami użytkowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uszczegółowienia w/w wymagań materiałowych na etapie akceptacji materiałów przedstawionych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Inne istotne informacje

- Działki ew. nr 1152 i 1153 to teren, którego administratorem jest OSP w Tłuszczu. Pozostałe działki stanowią teren budowy targowiska miejskiego.
- Budowa targowiska miejskiego jest inwestycją Gminy Tłuszcz
- W przedmiarze nie uwzględniono naprawy (odtworzenia) nawierzchni.
W przypadku uszkodzenia podczas prac nawierzchni, należy je naprawić (odtworzyć) w 100%, przywracając je do stanu pierwotnego i uwzględniając koszt tych robót w kalkulacji ceny ofertowej.
- Niezależnie od w/w obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie nawierzchni na warunkach i w zakresie określonym przez administratorów/zarządców terenu, na własny koszt.
- Niezależnie od wymaganych rozwiązań technologicznych, Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie prowadzonych robót do zastosowania na własny koszt takich rozwiązań technologicznych, które zapewnią prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczą obiekty i budowle znajdujące się w terenie robót i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
- Roboty należy wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami i stanowiskami odnoszącymi się do dokumentacji projektowej.
Obowiązki związane z wykonywaniem robót budowlanych, wskazane w w/w dokumentach należeć będą do Wykonawcy robót.
- W przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania oferty rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami wchodzącymi w skład Dokumentacji, o której mowa w § 1 Umowy, jako wiążące i obowiązujące dla Wykonawcy Zamawiający wskazuje zapisy niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia już w trakcie realizacji robót rozbieżności pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład Dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodnie ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pierwszeństwo przy rozstrzyganiu wątpliwości wynikłych w takiej sytuacji będą miały zapisy niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

5. Szczegółowy zakres zamówienia określają:

- 1) Niniejszy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) Dokumentacja projektowa;
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
- 4) Przedmiar robót, który ma charakter poglądowy.